

# สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก  
เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน จำนวน ๓ โครงการ

\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์  
จะดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสันติสุข หมู่ที่ ๑ บ้านนาตาดี ราคากลาง  
๖๔๖,๐๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)

๒.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายห้วยพอ หมู่ที่ ๒ บ้านดอนหาร ราคากลาง  
๑,๐๗๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๓.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสามโชน หมู่ที่ ๑๔ บ้านนางกำใหม่ ราคากลาง  
๖๔๖,๐๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)

## ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑.เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผลงานก่อสร้างประเภท  
เดียวกันกับงานที่ประมูลจ้าง ดังนี้

๑.๑ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสันติสุข หมู่ที่ ๑ บ้านนาตาดี  
ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๒๓,๐๐๐ บาท

๑.๒ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายห้วยพอ หมู่ที่ ๒ บ้านดอนหาร  
ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๓๖,๐๐๐ บาท

๑.๓ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสามโชน หมู่ที่ ๑๔ บ้านนางกำใหม่  
ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๒๓,๐๐๐ บาท

๒.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือของหน่วยงานบริหารราชการ  
ส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อไว้แล้ว

๓.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ  
ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น

๔.เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก

๕.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอการรายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล  
ดอนสัก และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน  
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น  
ธรรมในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. (โดยพร้อมกัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เวลา ๑๐.๐๐ น.) หากผู้ใดไม่ไปดูสถานที่ดำเนินการถือว่าผู้นั้น ทราบรายละเอียดและสถานที่ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหา ในการดำเนินงานจะนำมาอ้างให้พ้นผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสักไม่ได้

กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับตำบล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก จะทำการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก

กำหนดอบรมและทดสอบการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

๑.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสันติสุข หมู่ที่ ๑ บ้านนาตาดี

ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น. พร้อมมอบหมายเลขประจำตัว (User ID) และรหัส (Password)

๒.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยพอ หมู่ที่ ๒ บ้านดอนหาร ในวันที่

๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๕-๑๑.๐๕ น. พร้อมมอบหมายเลขประจำตัว (User ID) และรหัส (Password)

๓.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามโซน หมู่ที่ ๑๔ บ้านนางำใหม่

ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๑๐-๑๑.๔๕ น. พร้อมมอบหมายเลขประจำตัว (User ID) และรหัส (Password)

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

๑.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสันติสุข หมู่ที่ ๑ บ้านนาตาดี ราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท

๒.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยพอ หมู่ที่ ๒ บ้านดอนหาร ราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท


๓.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามโซน หมู่ที่ ๑๔ บ้านนางำใหม่ ราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท

ได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ ในวันและเวลา ราชการ และดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th), [www.donsak.go.th](http://www.donsak.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์ (๐๗๗) ๓๗๑๘๕๗

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)

  
(นายศักดิ์สินธุ์ ชื่นแข็ง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก  
เรื่อง ผลการพิจารณากำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยพอ หมู่ที่ ๒

\*\*\*\*\*

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ขอประกาศผลพิจารณา กำหนดราคากลางตามมติ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยพอ หมู่ที่ ๒ ตำบล ดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณตั้งไว้ ๑,๐๗๗,๙๐๐ บาท ราคากลาง ๑,๐๗๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๖๕๓๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๑ เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันเสนอราคาเฉพาะกรณี การกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างของทางราชการ และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๔/ว ๑๗๙ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙



( นายศักดิ์สินธุ์ ชันแข็ง )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยพอ หมู่ที่ ๒

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๗๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดผิวดจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๒ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ อบต.ดอนสัก เลขที่ ๐๐๕/๒๕๕๙ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑,๐๗๒,๐๐๐ บาท

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

๕.๒

๕.๓

๕.๔

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายสุเมธ สงสุวรรณ	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก	ประธานกรรมการ
๒.นายันทวุฒิ โอซารส	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓.นายอนิรุตร์ วิชัยดิษฐ์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	กรรมการ

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสัก

ส่วนโยธา

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนลาดยาง

เส้นทางสาย ห้วยพอ

ระยะทางก่อสร้าง 0.382 กิโลเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่2 อำเภอคอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสัก

แบบเลขที่ จำนวน ..... แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor- F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานทาง	799,907.47	1.3365	1,069,076.33	-ระยะเวลาทำงาน(เดือน)	1.50
				-	-ระยะเวลาทำงาน(เดือน)	-
2	ป้ายโครงการ	-	-	3,000.00		
					- เงินล่วงหน้าจ่าย	0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นเงินประมาณ			1,072,076.33	- เงินประกันผลงานหัก	0%
				1,072,000.00	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
(ตัวอักษร)		(หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)				

ราคาประมาณนี้เป็นเพียงประมาณการเท่านั้น

(ลงชื่อ) ..... ผู้ประมาณการ

(นายนันท์วุฒิ โอชารส)

(ลงชื่อ) ..... ตรวจ

(นายนันท์วุฒิ โอชารส)

(ลงชื่อ) ..... เห็นชอบ

(นายสุเมธ สงสุวรรณ)

(ลงชื่อ) ..... อนุมัติ

(นายศักดิ์สินธุ์ ชันแข็ง)

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง  
ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสัก

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง  
เส้นทางสาย ห้วยพอ  
ระยะทาง 0.382 กม. ระหว่าง กม.ที่ 0+000.000 ถึง กม.ที่ 0+382.000 อำเภอ คอนสัก  
ประเภทของผิวทาง Asphaltic Concrete กว้าง 6.00 เมตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ประเภทของไหล่ทาง ลูกครึ่ง กว้างข้างละ 0.50 เมตร แบบเลขที่  
ประมาณราคาวันที่ 28/03/2559

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานกรวยทางถางป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	600.00	0.94	564.00	
2	งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	2,674.00	3.085	8,249.29	
3	งาน Benching	ลบ.ม.(แน่น)	-	-	-	
4	งานดินตัด	ลบ.ม.(NA.)	-	-	-	
5	งานดินถม					
	5.1 งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.(แน่น)	-	-	-	ระยะทางขนส่ง - กม.
	5.2 งานดินถม (จากงานดินตัด)	ลบ.ม.(แน่น)	-	-	-	
6	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.(แน่น)	-	-	-	ระยะทางขนส่ง - กม.
7	งานชั้นรองพื้นทาง	ลูกครึ่ง	343.80	239.42	82,312.60	ระยะทางขนส่ง 7 กม.
8	งานชั้นพื้นทาง	หินคลุก	229.20	796.02	182,447.78	ระยะทางขนส่ง 35 กม.
9	งานลาดยาง PRIME COAT	ตร.ม.	2,292.00	35.15	80,563.80	
10	งานผิวทาง					
	10.1 ผิวทางชนิด Asphaltic Concrete	ตร.ม.	2,292.00	185.00	424,020.00	ระยะทางขนส่งหินผิว - กม.
11	งานไหล่ทาง					
	11.1 ไหล่ทางชนิด ลูกครึ่ง	ลบ.ม.(แน่น)	-	-	-	ระยะทางขนส่งลูกครึ่ง ..... กม.
12	งานระบายน้ำ					
	12.1 งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.					
	12.1.1 ขนาด φ 0.40 ม. (แบบ ก)	ม.	-	-	-	
	12.1.2 ขนาด φ 0.60 ม. (แบบ ก)	ม.	-	-	-	
	12.1.3 ขนาด φ 0.80 ม. (แบบ ก)	ม.	-	-	-	
	12.1.4 ขนาด φ 1.00 ม. (แบบ ก)	ม.	-	-	-	
	12.1.5 ขนาด φ 1.20 ม. (แบบ ก)	ม.	-	-	-	
	12.1.6 ขนาด φ 1.50 ม. (แบบ ก)	ม.	-	-	-	
	12.2 งานกำแพงปากท่อ (Head Wall+End Wall)					
	12.2.1 ขนาด 1 - φ 0.40 ม.(Hw+Ew=1)	จุด	-	-	-	
	2 - φ 0.40 ม.(Hw+Ew=1)	จุด	-	-	-	
	3 - φ 0.40 ม.(Hw+Ew=1)	จุด	-	-	-	
	12.2.2 ขนาด 1 - φ 0.60 ม.(Hw+Ew=1)	จุด	-	-	-	

ผู้ประมาณราคา.....

ประมาณราคาวินาที

28/03/2559

ร.ล.	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	2 - $\phi$ 0.60 ม.(Hw+Ew=1)	จุด	-	-	-	
	3 - $\phi$ 0.60 ม.(Hw+Ew=1)	จุด	-	-	-	
12.2.3	ขนาด 1 - $\phi$ 0.80 ม.(Hw+Ew=1)	จุด	-	-	-	
	2 - $\phi$ 0.80 ม.(Hw+Ew=1)	จุด	-	-	-	
	3 - $\phi$ 0.80 ม.(Hw+Ew=1)	จุด	-	-	-	
12.2.4	ขนาด 1 - $\phi$ 1.00 ม.(Hw+Ew=1)	จุด	-	-	-	
	ขนาด 2 - $\phi$ 1.00 ม.(Hw+Ew=1)	จุด	-	-	-	
	ขนาด 3 - $\phi$ 1.00 ม.(Hw+Ew=1)	จุด	-	-	-	
12.2.5	ขนาด 1 - $\phi$ 1.20 ม.(Hw+Ew=1)	จุด	-	-	-	
	ขนาด 2 - $\phi$ 1.20 ม.(Hw+Ew=1)	จุด	-	-	-	
	ขนาด 3 - $\phi$ 1.20 ม.(Hw+Ew=1)	จุด	-	-	-	
12.2.6	ขนาด 1 - $\phi$ 1.50 ม.(Hw+Ew=1)	จุด	-	-	-	
	ขนาด 2 - $\phi$ 1.50 ม.(Hw+Ew=1)	จุด	-	-	-	
	ขนาด 3 - $\phi$ 1.50 ม.(Hw+Ew=1)	จุด	-	-	-	
13	งานป้องกันกวดัดเขาชะ				-	
13.1	งานปลูกหญ้าแบบปักแถว	ตร.ม.	-	-	-	
13.2	งาน Concrete Slope Protection (ของงานทาง)	ตร.ม.	-	-	-	
14	งานเครื่องหมายจราจร				-	
14.1	ป้ายจราจรแบบ A หรือ บ-1	ชุด	-	-	-	
14.2	ป้ายจราจรแบบ B หรือ บ				-	
	14.2.1 แบบ บ-2	ชุด	-	-	-	
	14.2.2 แบบ บ-3 - บ-36	ชุด	-	-	-	
14.3	ป้ายจราจรแบบ C หรือ ด				-	
	14.3.1 แบบ ด-1 - ด-46	ชุด	-	-	-	
	14.3.2 แบบ ด47-ด48	ชุด	-	-	-	
14.4	ป้ายจราจรแบบ น1 (D)	ชุด	-	-	-	
14.5	ป้ายจราจรแบบ น2 (E)	ชุด	-	-	-	
14.6	ป้ายจราจรแบบ น3 (F)	ชุด	-	-	-	
14.7	ป้ายจราจรแบบ น4 (G)	ชุด	-	-	-	
14.8	ป้ายจราจรแบบ บ+ด (B+C)	ชุด	-	-	-	
14.9	ป้ายจราจรแบบ น5 (H)	ชุด	-	-	-	
14.10	GUARD RAIL	ม.	-	-	-	
14.11	TIMBER BARRICADE	ม.	-	-	-	
14.12	งานหลักแนวโค้ง คสล.	หลัก	-	-	-	
14.13	งานหลักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	
14.14	เครื่องหมายบนผิวทาง				-	

ผู้ประมาณราคา.....

ประมาณราคาวันที่ 28/03/2559

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
14.14.1	ชนิดสีขาว	ตร.ม.	76.00	250.00	19,000.00	
14.14.2	ชนิดสีเหลือง	ตร.ม.	11.00	250.00	2,750.00	
15	งานวางระบายน้ำ				-	
15.1	แบบ ก.	ตร.ม.	-	-	-	
16	งานหลักกันโคลง ชาว-แดง เชื่อมเขตทางหลวง	หลัก	-	-	-	
17	งาน Approach Slab	ตร.ม.	-	-	-	
รวมค่าต้นทุนงานทาง ( ยกยอดไป ปร.5 )					799,907.47	
18	งานท่อลอดเหลี่ยม คสล.	แห่ง	0			
18.1	จาก กม.ร.0+000 ถึงกม.ที่ 0+000	ตร.ม.	-	-	-	
18.2	จาก กม.ร.0+000 ถึงกม.ที่ 0+000	ตร.ม.	-	-	-	
18.3	จาก กม.ร.0+000 ถึงกม.ที่ 0+000	ตร.ม.	-	-	-	
18.4	จาก กม.ร.0+000 ถึงกม.ที่ 0+000	ตร.ม.	-	-	-	
19	งานสะพาน คสล.	แห่ง	0			
19.1	จาก กม.ร.0+000 ถึงกม.ที่ 0+000	เมตร	-	-	-	
19.2	จาก กม.ร.0+000 ถึงกม.ที่ 0+000	เมตร	-	-	-	
19.3	จาก กม.ร.0+000 ถึงกม.ที่ 0+000	เมตร	-	-	-	
19.4	จาก กม.ร.0+000 ถึงกม.ที่ 0+000	เมตร	-	-	-	
19.5	จาก กม.ร.0+000 ถึงกม.ที่ 0+000	เมตร	-	-	-	
รวมค่าต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม ( ยกยอดไป ปร.5 )					-	
<p><b>หมายเหตุ</b></p> <p>1. ให้ผู้รับจ้างดำเนินการวางท่อ คสล. และ ก่อสร้าง จำนวนให้ครบตามประมาณการ</p> <p>2. ตำแหน่งท่อระบายน้ำ เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยผู้ควบคุมงาน</p> <p>ลงชื่อ.....ประมาณการ</p> <p>ลงชื่อ.....ตรวจ</p> <p>ลงชื่อ.....เห็นชอบ</p> <p>ลงชื่อ.....อนุมัติ</p>						

ผู้ประมาณราคา.....